



ANEXO XII PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Malhador/Se

Ref.: Tomada de Preço nº 003/2019

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, para prestação dos serviços de que trata a Tomada de Preço nº 003/2019, conforme especificações constantes do ANEXO I.

02. Os prazos por nós indicados são os que se seguem:


- a) prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias;
- b) prazo de execução dos serviços: 06 (seis) meses; e
- c) prazo de garantia dos serviços: 05 (cinco) anos.

03. Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e preços unitários anexos e pelo preço global de **R\$ 231.310,18** (duzentos e trinta e um mil trezentos e dez reais e dezoito centavos).

Os dados da nossa empresa são:

- a) Razão Social: **CONSTRUTORA MCM LTDA - ME;**
- b) CNPJ (MF) n.º: 22.920.929/0001-71;
- c) Inscrição Estadual n.º: 27.149.550-2;
- d) Endereço: Rua Juca Monteiro, 891, Bairro Anízio Amâncio de Oliveira
- e) Fone: (79) 99900-7224;
- f) CEP: 49503-390;
- g) Cidade: Itabaiana;
- h) Estado: Sergipe;

Itabaiana – SE, 27 de junho de 2019.


Rafaela da Lapa Cruz
RG.: 1.330.500 SSP-SE

CNPJ: 22.920.929/0001-71
R. JUCA MONTEIRO, 891, ANÍZIO
AMÂNCIO DE OLIVEIRA,
ITABAIANA - SE
CEP: 49503-390

Tel.: 79-99900-7224
mcmconstrucaoelocacao@gmail.com



CONSTRUTORA MCM LTDA - ME
 Rua Juca Monteiro, nº 891 CEP nº 49.503-390 Anísio Amâncio de Oliveira Itabaiana-SE CNPJ : 22.920.929/0001-71

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00055
 Desc Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE
 Prof. Resp.: RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA-CREA 270017047-4
 Operator Resp: orse
 Referência: Fevereiro/2019-1

COD NOME E ENDEREÇO DA OBRA

01 PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO SIEBRA
 , MALHADOR-SE

Importa o presente empreendimento a quantia de:
 (duzentos e trinta e um mil, trezentos e dez reais e dezoito centavos)

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Prazo de Execução: 06 MESES
 Encargo.: CALCULADO 106,05000%
 B.D.I.: CALCULADO 22,14000%

QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
1	231.310,18	231.310,18	77,82	100,00

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>> 231.310,18

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Raimundo Nonato Ferreira da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/SE 270017047-4

Rafaela da Lapa Cruz
 CPF 966 586 815-20
 Engenheira Administradora

CONSTRUTORA MCM LTDA - ME

Rua Juca Monteiro, nº 891 CEP nº 49.503-390 Anízió
Amâncio de Oliveira Itabaiana-SE CNPJ:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00055
BDI: 22,14% 27/06/2019
Ref: Fevereiro/2019-1 Moeda: R\$

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO SIERRA				231.310,18	100,00
01.01	CANTEIRO DE OBRAS				4.417,32	1,90
01.01.001	Barracão para obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	12,00	192,19	2.306,28	0,99
01.01.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	351,84	2.111,04	0,91
01.02	PAVIMENTAÇÃO				222.311,90	96,11
01.02.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.972,39	1,61	4.785,55	2,07
01.02.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.614,00	71,20	186.116,80	80,46
01.02.003	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	746,91	21,12	15.774,74	6,82
01.02.004	Pintura de meio fio (calçada)	m	746,91	4,54	3.390,97	1,47
01.02.005	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 07/2016	m3	17,92	683,25	12.243,84	5,29
01.03	SINALIZAÇÃO VERTICAL / ACESSIBILIDADE				4.580,96	1,99
01.03.001	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	410,95	821,90	0,36
01.03.002	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desmopolada, com pintura imitativa em novacor, 02 demãos	un	6,00	319,77	1.918,62	0,83
01.03.003	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	4,00	460,11	1.840,44	0,80

Valor total do empreendimento =====>>> 231.310,18

Importa o presente orçamento em: trinta e um mil, trezentos e dez reais e dezoito centavos)

Raimundo Norato Ferreira da Silva
Engenheiro Civil
CRENSE 270017047-4

(Assinatura)

Rafaela da Lapa Cruz
CPF 966.586.815-20

CONSTRUTORA MCM LTDA - ME

Rua Juca Monteiro, nº 891 CEP nº 49.503-390 Anízio
Amâncio de Oliveira Itabaiana-SE CNPJ :

BDI: 22,14% 27/06/2019

Ref : Fevereiro/2019.: Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO DO PAVIMENTO SIEMBA	231.310,18	100	4.417,32							96,11	222.311,90
01.01	CANTEIRO DE OBRAS	4.417,32	1,9	4.417,32								
01.02	PAVIMENTAÇÃO	222.311,90	96,11	100,00%							96,11	222.311,90
01.03	SINALIZAÇÃO VERTICAL / ACESSIBILIDADE	4.580,96	1,99									100,00%
TOTAL SIMPLES		231.310,18	100,00	4.417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	222.311,90
TOTAL ACUMULADO		231.310,18	100,00	4.417,32	1,91	4.417,32	1,91	4.417,32	1,91	4.417,32	98,02	226.729,22

Raimundo Nonato Ferreira da Silva
Engenheiro Civil
CREA/SE 270017047-4



Rafaela da Lapa Cruz
CPF: 966.586.815-20
Sócio Administradora

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	6º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR					
01	PAVIMENTAÇÃO DO PIVOADO SIERRA	231.310,18	100	4.580,96	1,98	4.580,96			
01.01	CANTEIRO DE OBRAS	4.417,32	1,9						
01.02	PAVIMENTAÇÃO	222.311,90	96,11						
01.03	SINALIZAÇÃO VERTICAL / ACESSIBILIDADE	4.580,96	1,99	4.580,96	1,99	4.580,96			
				100,00%					
	TOTAL SIMPLES =====>>	231.310,18	100,00	4.580,96	1,98	4.580,96			
	TOTAL ACUMULADO =====>>	231.310,18	100,00	231.310,18	100,00	231.310,18			


Raimundo Nonato Ferreira de Silva
Engenheiro Civil
CRENSE 270017047-4





Rafaela da Lapa Cruz
CPF 966.586.815-20
RptC 270017047-4

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			31,00
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		0,00
A3	SENAI	%		0,00
A4	INCRA	%		0,00
A5	SEBRAE	%		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			49,61
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,87
B10	FERIADOS	%		3,94
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,91
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,70
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,71
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,42
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,11
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		13,85
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
C	ENCARGOS INDENIZATORIOS			9,70
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,14
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		0,46
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		4,65
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,35
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			15,74
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		15,38
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,36
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				106,05%

Raimundo Moacyr Ferreira da Silva
Engenheiro Civil
CRENSE 270017047-4




Rafaela da Lapa Cruz
Rpt. Empreendimento: 00055
Sócio Administrador

CONSTRUTORA MCM LTDA - ME
 Rua Juca Monteiro, nº 891 CEP nº 49.513-390 Anízio
 Amâncio de Oliveira Itabaiana-SE CNPJ:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		0,00
A03	SENAI	%		0,00
A04	INCRA	%		0,00
A05	SEBRAE	%		0,00
A06	Salário Educação	%		0,00
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			20,56
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,71
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,09
B06	Férias Gozadas	%		10,79
B07	Salário Maternidade	%		0,02
C	Encargos Indenizatórios			7,57
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,23
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,08
C03	Férias Indenizadas	%		0,36
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		3,63
C05	Indernização Adicional	%		0,27
D	Incidências ou Efeitos			6,65
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		6,37
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,28
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				65,78%

Raimundo Manoel Ferreira de Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/SE 270017047-4

Rafaela da Paça Cruz
 CPF 966 586 815-20
 Sôcia-Administradora

[Assinatura]

CONSTRUTORA MCM LTDA - ME

Rua Juca Monteiro, nº 891 CEP nº 49.503-390 Anísio

Amâncio de Oliveira Itabaiana-SE CNPJ :

Empreendimento: 00055 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Fevereiro/2019-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,67%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,74%
03	R - Risco	%	0,97%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,21%
05	L - Lucro	%	7,80%
06	I - TRIBUTOS [OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL]		4,97%
06.001	- PIS	%	0,33%
06.002	- COFINS	%	1,53%
06.003	- ISS	%	3,11%
TOTAL DO BDI :			22,14%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Raimundo Monteiro de Silva
Engenheiro Civil
CREA/SE 270017047-4

Rafaela da Lapa Cruz
CPF 966 586 815-20
Sócio Administrador