

BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS										Nº DO CONTRATO		BOLETIM DE MEDIÇÃO				MEDIÇÃO DE	
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA PARA A MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS LOGRADOUROS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO										6720225		6				VALOR MÉDIO POR PERÍODO	
CONTRATA DA: GLOBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.										LOCAL: MALHADORSE		PERÍODO DA MEDIÇÃO				SALDO A MEDIR	
CNPJ: 23.894.341/0001-62												12/01/2023 a 20/03/2023				131.160,30	
ITEM	SERVIÇO	UND.	CT. INICIAL	QUANT. ADITADA	CT. FINAL	ACUM. ANT.	NO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO A MEDIR	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CONTRATADO	ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO A MEDIR	% EXEC.	
01 ESCOLAS MUNICIPAIS										978.728,98	889.994,22	88.734,76	847.968,68	131.160,30	86,60%		
1.001.001 ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM PACHECO										118.818,45	0,00	118.818,45	0,00	118.818,45	0,00	100,00%	
1.001.001.001	Remoção, lavagem, carga e retilhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ re-aproveitamento de 80%, taboalona ou similar - Rev 01	m2	450,00		450,00		450,00	450,00	0,00	65,97	29.686,60	29.686,60	0,00	29.686,60	0,00	100,00%	
1.001.001.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	3.052,33		3.052,33		3.052,33	0,00	19,84	60.558,23	60.558,23	0,00	60.558,23	0,00	100,00%		
1.001.001.003	Porta em madeira maciçadeira, lisa, massa, (0,80 x 2,10m), pínjunta, inclusive ferragens, exclusão batente	un	3,00		3,00		3,00	0,00	3,395,15	4.185,45	0,00	0,00	4.185,45	0,00	100,00%		
1.001.001.004	Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 100 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) af_05/2024	m	3,56		3,56		3,56	0,00	3,72	13,24	13,24	0,00	13,24	0,00	99,98%		
1.001.001.005	Ponto de tomada 2p+1 ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	10,00		10,00		10,00	10,00	0,00	266,44	2.664,40	2.664,40	0,00	2.664,40	0,00	100,00%	
1.001.001.006	Luminária Panel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	10,00		10,00		10,00	10,00	0,00	91,21	912,10	0,00	0,00	912,10	0,00	100,00%	
1.001.001.007	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	14,00		14,00		14,00	0,00	44,61	624,54	624,54	0,00	624,54	0,00	100,00%		
1.001.001.008	Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SCS, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	6,00		6,00		6,00	3,00	43,72	262,32	131,16	0,00	131,16	131,16	50,00%		
1.001.001.009	Torneira comitada longa, de parede, 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação, af_01/2020	un	3,00		3,00		3,00	0,00	101,75	305,25	0,00	0,00	305,25	0,00	100,00%		
1.001.001.010	Revisão de ponto de água tipo 3	un	14,00		14,00		14,00	0,00	192,73	2.698,22	2.698,22	0,00	2.698,22	0,00	100,00%		
1.001.001.011	Caixa de descarga de sobrepõe completa akros ou similar	un	10,00		10,00		10,00	0,00	82,78	827,80	827,80	0,00	827,80	0,00	100,00%		
1.001.001.012	Impermeabilização c/ manta asfáltica 5mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, excoeto proteção mecânica	m2	5,00		5,00		5,00	0,00	223,31	1.116,55	0,00	0,00	1.116,55	0,00	100,00%		
1.001.001.013	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Ariele, linha rivera, cor branca, ou similar, PEI4, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusão regularização de base ou emboco	m2	56,00		56,00		56,00	0,00	56,69	3.174,64	3.174,64	0,00	3.174,64	0,00	100,00%		
1.001.001.014	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Trelica Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxidado + 2 d estanho epóxi branco, Telhas - Encruçada	m2	21,89		21,89		21,89	0,00	249,74	5.466,81	5.466,81	0,00	5.466,81	0,00	100,00%		
1.001.001.015	Telhamento com tela metálica em chapa de aço galvanizado natural e=0,5mm	m2	21,89		21,89		21,89	0,00	81,70	1.788,41	1.788,41	0,00	1.788,41	0,00	100,00%		
1.001.001.016	Porta de alumínio de abrir com lambril, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação, af_12/2019	m2	10,08		10,08		10,08	0,00	998,80	10.067,95	10.067,95	0,00	10.067,95	0,00	100,00%		
1.001.002 ESCOLA MUNICIPAL SIERRA										89.781,54	88.814,70	88.814,70	0,00	88.814,70	0,00	100,00%	
comum, c/ re-aproveitamento de 80%										3.298,50	3.298,50	0,00	3.298,50	0,00	100,00%		
1.001.002.001	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	m2	396,23		396,23		396,23	0,00	56,17	22.256,24	22.256,24	0,00	22.256,24	0,00	100,00%		
1.001.002.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	509,91		509,91		509,91	0,00	53,75	27.407,68	27.407,68	0,00	27.407,68	0,00	100,00%		
1.001.002.003	Ponto de tomada 2p+1 ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	10,00		10,00		10,00	0,00	266,44	2.664,40	2.664,40	0,00	2.664,40	0,00	100,00%		
1.001.002.004	Luminária Panel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	16,00		16,00		16,00	16,00	91,21	1.459,36	0,00	0,00	1.459,36	0,00	100,00%		
1.001.002.005	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	5,00		5,00		5,00	0,00	44,61	223,05	223,05	0,00	223,05	0,00	100,00%		
1.001.002.006	Revisão de ponto de água tipo 3	un	5,00		5,00		5,00	0,00	192,37	961,85	961,85	0,00	961,85	0,00	100,00%		
1.001.002.007	Porta em madeira maciçadeira, lisa, massa, (0,80 x 2,10m), pínjunta, inclusive ferragens, exclusão batente	un	3,00		3,00		3,00	0,00	1.395,15	4.185,45	0,00	0,00	4.185,45	0,00	100,00%		
1.001.002.008	Caixa de descarga de sobrepõe completa akros ou similar	un	3,00		3,00		3,00	0,00	82,78	248,34	0,00	0,00	248,34	0,00	100,00%		
1.001.002.009	Porta em madeira compensada (vibra), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00		3,00		3,00	0,00	1.083,92	3.251,76	0,00	0,00	3.251,76	0,00	100,00%		
1.001.002.010	Pintura para interiores, sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	252,82		252,82		252,82	0,00	29,01	7.334,31	0,00	0,00	7.334,31	0,00	100,00%		
1.001.002.011	Forno de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m2	150,54		150,54		150,54	0,00	74,35	11.192,00	0,00	11.192,00	0,00	11.192,00	-0,65	100,01%	
1.001.002.012	Alvenaria de vedação de bloco de gesso de 10x20x10cm (espessura 10cm) af_05/2020	m2	51,14		51,14		51,14	0,00	103,61	5.298,62	0,00	5.298,62	0,00	5.298,62	0,00	100,00%	
1.001.003 ESCOLA MUNICIPAL ALCEMIN										42.931,60	0,00	0,00	0,00	42.931,60	0,00%		
1.001.003.001	Remoção, lavagem, carga e retilhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ re-aproveitamento de 80%, taboalona ou similar - Rev 01	un	150,00		150,00		150,00	0,00	65,97	9.895,50	0,00	0,00	9.895,50	0,00	100,00%		
1.001.003.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	1.047,62		1.047,62		1.047,62	0,00	19,84	20.784,78	0,00	0,00	20.784,78	0,00	100,00%		
1.001.003.003	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	10,00		10,00		10,00	0,00	133,50	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	100,00%		
1.001.003.004	Luminária Panel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	24,00		24,00		24,00	0,00	91,21	2.189,04	0,00	0,00	2.189,04	0,00	100,00%		
1.001.003.005	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fc=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional	un	1,00		1,00		1,00	0,00	566,63	566,63	0,00	0,00	566,63	0,00	100,00%		
1.001.003.006	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	5,00		5,00		5,00	0,00	44,61	223,05	0,00	0,00	223,05	0,00	100,00%		
1.001.003.007	Revisão de ponto de água tipo 3	un	5,00		5,00		5,00	0,00	192,37	961,85	0,00	0,00	961,85	0,00	100,00%		
1.001.003.008	Porta em madeira maciçadeira, lisa, massa, (0,80 x 2,10m), pínjunta, inclusive ferragens, exclusão batente	un	5,00		5,00		5,00	0,00	1.395,15	6.975,75	0,00	0,00	6.975,75	0,00	100,00%		
1.001.004 ESCOLA MUNICIPAL ANDRELI REIS										213.388,66	201.313,07	-2.181,16	198.133,91	14.266,76	93,32%		
1.001.004.001	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	m2	719,23		719,23		719,23	0,00	56,17	40.399,15	40.399,15	0,00	40.399,15	0,00	100,00%		
1.001.004.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	799,18	84,24	883,42	799,18	84,24	883,42	0,00	53,75	47.483,83	42.955,93	4.527,90	47.483,83	-0,01	100,00%	
1.001.004.003	Ponto de tomada 2p+1 ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	10,00		10,00		10,00	0,00	266,44	2.664,40	2.664,40	0,00	2.664,40	0,00	100,00%		
1.001.004.004	Luminária Panel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	20,00		20,00		20,00	0,00	91,21	1.824,20	1.824,20	0,00	1.824,20	0,00	100,00%		
1.001.004.005	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	3,00		3,00		3,00	0,00	44,61	133,83	133,83	0,00	133,83	0,00	100,00%		
1.001.004.006	Revisão de ponto de água tipo 3	un	5,00		5,00		5,00	0,00	192,37	961,85	961,85	0,00	961,85	0,00	100,00%		
1.001.004.007	Porta em madeira maciçadeira, lisa, massa, (0,80 x 2,10m), pínjunta, inclusive ferragens, exclusão batente	un	3,00		3,00		3,00	0,00	1.395,15	4.185,45	0,00	0,00	4.185,45	0,00	100,00%		
1.001.004.008	Caixa de descarga de sobrepõe completa akros ou similar	un	3,00		3,00		3,00	0,00	82,78	248,34	248,34	0,00	248,34	0,00	100,00%		
1.001.004.009	Remoção, lavagem, carga e retilhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ re-aproveitamento de 80%, taboalona ou similar - Rev 01	m2	323,98		323,98	304,41	19,57	323,98	0,00	65,97	21.372,96	20.082,06	1.291,03	21.373,09	-0,13	100,00%	
1.001.004.010	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, pintura, linha infinita bege ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusão regularização de base ou emboco	m2	495,97		495,97	-130,60	365,37	365,37	130,60	90,14	44.706,74	44.706,74	-11.772,28	32.934,45	11.772,28	73,67%	
1.001.004.011	Forno de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfil em PVC) marca Alforjos ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	323,98		323,98		323,98	323,98	0,00	82,61	26.763,99	26.763,99	0,00	26.763,99	0,00	100,00%	
1.001.004.012	Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica, argamassa industrializada com preparo manual af_10/2022	m2	83,98		83,98	84,24	-0,26	83,98	0,00	12,59	1.057,33	1.060,58	-3,27	1.057,31	0,03	100,00%	
1.001.004.013	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	84,24		84,24		84,24	0,00	42,21	3.555,77	3.555,77	0,00	3.555,77	0,00	100,00%		
1.001.004.014	Vaso sanitário sifonado convencional para pvc sem furo frontal com laja branca sem assento, incluindo conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação, af_01/2020	un	2,00		2,00		2,00	0,00	868,17	1.736,34	1.736,34	0,00	1.736,34	0,00	100,00%		
1.001.002.010	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrão médio - fornecimento e instalação, af_01/2020	un	2,00		2,00		2,00	0,00	1.007,08	2.014,16	2.014,16	0,00	2.014,16	0,00	100,00%		
1.001.002.011	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm																

