



CÓDIGO	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima					UNID
00003/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (Encargo Social: 111,06%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,2500	10,55	2,64	
MATERIAL						
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02545	10,00	0,25	
00941/ORSE	Fardamento	un	0,000375	74,89	0,03	
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	5,30	0,00	
02378/ORSE	Vale transporte	un	0,023525	4,00	0,09	
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000075	13,85	0,00	
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000025	22,60	0,00	
10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,001125	140,00	0,16	
10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,001125	4,90	0,01	
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00045	35,90	0,02	
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00005	17,29	0,00	
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00005	144,50	0,01	
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000575	8,10	0,00	
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	43,20	0,01	
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00005	11,70	0,00	
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00015	9,00	0,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO						
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,001125	12,54	0,01	
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00	0,03	
10761/ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02545	4,50	0,11	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGO SOCIAL	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
	0,00	1,25	1,39	0,58	0,15	<b>3,37</b>

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09					UNID
00151/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (Encargo Social: 111,06%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04750/SINAPI	Pedreiro	h	0,6400	13,99	8,96	
06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,4352	10,55	4,59	
MATERIAL						
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,10945536	10,00	1,09	
00941/ORSE	Fardamento	un	,0016128	74,89	0,12	
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00086016	5,30	0,00	
02378/ORSE	Vale transporte	un	,08280832	4,00	0,33	



MATERIAL							
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	20,0000	0,86	17,20		
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00032	10,80	0,00		
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000256	16,79	0,00		
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00013056	13,85	0,00		
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00004352	22,60	0,00		
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000128	16,70	0,00		
10492/ORSE	Cesta Básica	un	,0048384	140,00	0,68		
10596/ORSE	Protetor auricular	un	,0048384	4,90	0,02		
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00193536	35,90	0,07		
10788/ORSE	Pá quadrada	un	,00008704	17,29	0,00		
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000128	14,90	0,00		
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,000064	22,98	0,00		
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,000064	16,55	0,00		
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000448	11,26	0,01		
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000448	9,05	0,00		
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,000064	272,97	0,02		
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000128	13,52	0,00		
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000256	19,80	0,01		
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	,0167808	94,50	1,59		
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,5116	0,80	2,01		
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,5116	0,66	1,66		
02711/SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	,00008704	144,50	0,01		
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00247296	8,10	0,02		
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	,00086016	43,20	0,04		
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00021504	11,70	0,00		
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00064512	9,00	0,01		
SERVIÇO DE TERCEIRO							
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,0048384	12,54	0,06		
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00043008	300,00	0,13		
10761/ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,10945536	4,50	0,49		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGO SOCIAL	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
		0,00	6,42	7,13	24,89	0,68	<b>39,12</b>

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	UNID
01908/ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (Encargo Social: 111,06%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04750/SINAPI	Pedreiro	h	0,6000	13,99	8,40
06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,6800	10,55	7,18



MATERIAL							
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,130304	10,00	1,30		
00941/ORSE	Fardamento	un	0,00192	74,89	0,14		
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001024	5,30	0,01		
02378/ORSE	Vale transporte	un	0,103228	4,00	0,41		
04174/ORSE	Desempeneadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80	0,00		
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	16,79	0,00		
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000204	13,85	0,00		
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000068	22,60	0,00		
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	16,70	0,00		
10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00576	140,00	0,81		
10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00576	4,90	0,03		
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002304	35,90	0,08		
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000136	17,29	0,00		
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	14,90	0,00		
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,00006	22,98	0,00		
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	16,55	0,00		
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00042	11,26	0,00		
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00042	9,05	0,00		
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,00006	272,97	0,02		
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52	0,00		
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	19,80	0,00		
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,02432	94,50	2,30		
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,6400	0,80	2,91		
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,6400	0,66	2,40		
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000136	144,50	0,02		
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002944	8,10	0,02		
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,001024	43,20	0,04		
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000256	11,70	0,00		
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000768	9,00	0,01		
SERVIÇO DE TERCEIRO							
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00576	12,54	0,07		
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000512	300,00	0,15		
10761/ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,130304	4,50	0,59		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARCO SOCIAL	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
		0,00	7,38	8,20	10,50	0,81	<b>26,89</b>

CÓDIGO	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm	UNID
02172/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		



CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (Encargo Social: 111,06%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04750/SINAPI	Pedreiro	h	0,8000	13,99	11,19	
06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,1200	10,55	1,27	
<b>MATERIAL</b>						
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,093656	10,00	0,94	
00941/ORSE	Fardamento	un	0,00138	74,89	0,10	
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000736	5,30	0,00	
02378/ORSE	Vale transporte	un	0,063612	4,00	0,25	
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0004	10,80	0,00	
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00032	16,79	0,01	
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000036	13,85	0,00	
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000012	22,60	0,00	
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00016	16,70	0,00	
10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00414	140,00	0,58	
10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00414	4,90	0,02	
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001656	35,90	0,06	
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000024	17,29	0,00	
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00016	14,90	0,00	
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,00008	22,98	0,00	
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,00008	16,55	0,00	
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00056	11,26	0,01	
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00056	9,05	0,01	
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,00008	272,97	0,02	
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00016	13,52	0,00	
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00032	19,80	0,01	
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0324	87,30	2,83	
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,0000	0,66	5,94	
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000024	144,50	0,00	
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002116	8,10	0,02	
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000736	43,20	0,03	
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000184	11,70	0,00	
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000552	9,00	0,01	
<b>SERVIÇO DE TERCEIRO</b>						
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00414	12,54	0,05	
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000368	300,00	0,11	
10761/ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,093656	4,50	0,42	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGO SOCIAL	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
	0,00	5,90	6,56	10,84	0,58	<b>23,88</b>



CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	UNID
02287/ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (Encargo Social: 111,06%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04783/SINAPI	Pintor	h	0,4000	13,99	5,60	
06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	10,55	2,11	
MATERIAL						
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	10,00	0,61	
00941/ORSE	Fardamento	un	0,0009	74,89	0,07	
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	5,30	0,00	
02231/ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l	0,1800	12,21	2,20	
02378/ORSE	Vale transporte	un	0,04498	4,00	0,18	
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80	0,00	
04725/ORSE	Espátula	un	0,00016	21,49	0,00	
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	13,85	0,00	
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	22,60	0,00	
10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	140,00	0,38	
10583/ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	5,60	0,01	
10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01	
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	35,90	0,04	
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	17,29	0,00	
11250/ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,00092	15,90	0,01	
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	27,40	0,05	
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00004	199,00	0,01	
02711/SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00004	144,50	0,01	
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	8,10	0,01	
12893/SINAPI	Bota de segurancã com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00048	43,20	0,02	
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	11,70	0,00	
12895/SINAPI	Capacete de segurancã aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	9,00	0,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO						
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03	
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00	0,07	
10761/ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	4,50	0,27	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGO SOCIAL	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
	0,00	3,65	4,06	3,61	0,37	<b>11,69</b>

CÓDIGO	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal apl	UNID
03958/ORSE	icadas nas duas faces, inclusive portão	m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA



CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (Encargo Social: 111,06%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04750/SINAPI	Pedreiro	h	0,4000	13,99	5,60
06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,4040	10,55	4,26
<b>MATERIAL</b>					
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0818472	10,00	0,82
00941/ORSE	Fardamento	un	0,001206	74,89	0,09
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006432	5,30	0,00
02378/ORSE	Vale transporte	un	0,0641764	4,00	0,26
03136/ORSE	Gradil de ferro em barras quadradas de aço de 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, com duas barras chatas 1" x 1/4" na horizontal, aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m2	1,0000	150,99	150,99
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80	0,00
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00016	16,79	0,00
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001212	13,85	0,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000404	22,60	0,00
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00008	16,70	0,00
10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,003618	140,00	0,51
10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,003618	4,90	0,02
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0014472	35,90	0,05
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0000808	17,29	0,00
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00008	14,90	0,00
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,00004	22,98	0,00
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,00004	16,55	0,00
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00028	11,26	0,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00028	9,05	0,00
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,00004	272,97	0,01
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00008	13,52	0,00
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00016	19,80	0,00
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00108	87,30	0,09
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,4522	0,66	0,30
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000808	144,50	0,01
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0018492	8,10	0,02
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0006432	43,20	0,03
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001608	11,70	0,00
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004824	9,00	0,00
<b>SERVIÇO DE TERCEIRO</b>					
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,003618	12,54	0,05
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003216	300,00	0,10
10761/ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0818472	4,50	0,37
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	EQUIPAMENTO				
	MÃO-DE-OBRA				
	0,00		4,67		5,19
					153,20
					0,52
					<b>163,58</b>



CÓDIGO	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média					UNID	
08814/ORSE						un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	SERVIÇO DE TERCEIRO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
09001/ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, media	un	1,0000	88,00	88,00		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARCO SOCIAL	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	<b>88,00</b>

CÓDIGO	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio					UNID	
10234/ORSE						m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (Encargo Social: 111,06%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,0800	10,55	0,84		
25964/SINAPI	Jardineiro	h	0,0800	13,53	1,08		
MATERIAL							
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0050	112,35	0,56		
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,016288	10,00	0,16		
00941/ORSE	Fardamento	un	0,00024	74,89	0,02		
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000128	5,30	0,00		
02208/ORSE	Terra vegetal	m3	0,0800	42,85	3,43		
02378/ORSE	Vale transporte	un	0,015056	4,00	0,06		
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,1000	1,76	0,18		
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000048	13,85	0,00		
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000016	22,60	0,00		
10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00072	140,00	0,10		
10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00072	4,90	0,00		
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000288	35,90	0,01		
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000032	17,29	0,00		
11005/ORSE	Gramma esmeralda em placas	m2	1,0000	8,50	8,50		
02711/SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000032	144,50	0,00		
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000368	8,10	0,00		
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000128	43,20	0,01		
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000032	11,70	0,00		
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000096	9,00	0,00		
SERVIÇO DE TERCEIRO							
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00072	12,54	0,01		
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000064	300,00	0,02		
10761/ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,016288	4,50	0,07		
		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARCO SOCIAL	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL



RESUMO DA COMPOSIÇÃO	0,00	0,91	1,01	13,03	0,10	15,05
----------------------	------	------	------	-------	------	-------

CÓDIGO	Pintura de meio fio (caiação)	UNID
12467/ORSE		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (Encargo Social: 111,06%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04783/SINAPI	Pintor	h	0,1200	13,99	1,68
06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,0600	10,55	0,63
<b>MATERIAL</b>					
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,018324	10,00	0,18
00941/ORSE	Fardamento	un	0,00027	74,89	0,02
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000144	5,30	0,00
02378/ORSE	Vale transporte	un	0,013494	4,00	0,05
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00006	10,80	0,00
04725/ORSE	Espátula	un	0,000048	21,49	0,00
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000018	13,85	0,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000006	22,60	0,00
10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00081	140,00	0,11
10583/ORSE	Trincha 3"	un	0,00054	5,60	0,00
10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00081	4,90	0,00
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000324	35,90	0,01
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000012	17,29	0,00
11250/ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,000276	15,90	0,00
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,00054	27,40	0,01
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,000012	199,00	0,00
02711/SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000012	144,50	0,00
07342/SINAPI	Tinta mineral impermeavel em po, branca	kg	0,0990	1,93	0,19
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000414	8,10	0,00
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000144	43,20	0,01
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000036	11,70	0,00
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000108	9,00	0,00
<b>SERVIÇO DE TERCEIRO</b>					
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00081	12,54	0,01
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000072	300,00	0,02
10761/ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,018324	4,50	0,08

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGO SOCIAL	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
	0,00	1,10	1,21	0,58	0,11	3,00