



CÓDIGO	Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 100 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de inte	UNID				
97126/SINAPI	rferências (não inclui fornecimento). af_11/2017	m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (Encargo Social: 111,06%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
06111/SINAPI	Servente de obras	h	,03096055	10,55	0,33	
40331/SINAPI	Assentador de manilhas	h	,03082025	17,22	0,53	
MATERIAL						
20078/SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aco, polietileno e outros) (d e *400* g)	un	0,0096	22,16	0,21	
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,0610	1,86	0,11	
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,0610	0,71	0,04	
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,0610	0,55	0,03	
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,0610	0,06	0,00	
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0305	0,01	0,00	
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0305	0,41	0,01	
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0305	0,63	0,02	
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,0305	1,01	0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARCO SOCIAL	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
	0,00	0,88	0,00	0,43	0,00	1,31