

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
AGIL	0001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,35m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	UN		0,00	230,58
ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	0,466	0,00	494,82
AGIL	0002	Placa circular padrão dner diâmetro 0,35m	UN		0,00	219,34
ORSE-I	4286	Placa circular padrão dner diâmetro 0,75m	un	0,466	0,00	470,69
AGIL	0003	Placa octogonal padrão dner diâmetro 0,35m	UN		0,00	230,58
ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	0,466	0,00	494,82
AGIL	0004	ENSAIO DE VISCOSIDADE CINEMATICA - ASFALTO (Comp. SINAPI 12/2018)	UN		98,62	111,72
SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	16,47	18,50
SINAPI	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,37	18,86
AGIL	0005	ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO (Comp. SINAPI 12/2018).	UN		108,47	122,89
SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,4	16,47	18,50
SINAPI	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2	16,37	18,86
AGIL	0006	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO (Comp. SINAPI 06/2019)	UN		34,50	39,10
SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4	16,47	18,50
SINAPI	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	16,37	18,86
AGIL	0007	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA (Comp. SINAPI 12/2018)	UN		44,37	50,27
SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8	16,47	18,50
SINAPI	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	16,37	18,86

Data

Vinicius Vieira Soares

Responsável Técnico: VINICIUS V. SOARES
CREA/CAU: 270931988-8