

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL	%
01	CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIVALDA DOS SANTOS					83.998,60	100,00	%
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES					818,09	0,98	
01.01.001	11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	109,37	7,48	818,09	0,98	
01.02	PASSIVO					3.142,12	3,74	
01.02.001	11702/ORSE	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	54,15	50,39	2.728,62	3,25	
01.02.002	7324/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido , p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive re gularização de base	m2	2,67	154,87	413,50	0,49	
01.03	FUNDAÇÃO					7.161,95	8,90	
01.03.001	SAPATAS					3.136,92	4,10	
01.03.001.001	96619/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coramen to ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2	2,88	40,97	117,99.	0,14	
01.03.001.002	6457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,16	2.473,28	2.869,00	3,42	
01.03.001.003	96527/SINAPI	Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (1 nclundo escavação para colocação de formas). af 01/2024	m3	4,32	104,15	449,93	0,54	
01.03.002	VIGAS BALDRAME					4.025,03	4,80	
01.03.002.001	6457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,32	2.473,28	3.264,73	3,89	
01.03.002.002	96527/SINAPI	Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (1 nclundo escavação para colocação de formas). af 01/2024	m3	7,30	104,15	760,30	0,91	
01.04	EDIFICAÇÃO					72.576,44	86,38	
01.04.001	CONTRAPISO					3.413,50	4,06	
01.04.001.001	2523/ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	13,06	128,86	1.682,91	2,00	
01.04.001.002	87341/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média umida) para contrapiso, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 600 kg. af_08/2019	m3	2,61	663,06	1.730,59	2,06	
01.04.002	PILARES					6.102,59	7,98	
01.04.002.001	6457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,71	2.473,28	6.702,59	7,98	
01.04.003	VIGAS					3.264,73	3,89	
01.04.003.001	6457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,32	2.473,28	3.264,73	3,89	
01.04.004	ALVENARIA					8.279,74	9,85	
01.04.004.001	0160/ORSE		m2	108,04	72,10	7.789,68	9,27	

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL	%
01.04.004.002	0147/ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e=0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m	10,90	44,96	490,06	0,58	
01.04.005		LAJE				9.287,75	11,06	
01.04.005.001	01964/SINAPI	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, e enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje "lt" = 12 cm (enchimento+capa) = (8+4). af_08/2025	m2	52,24	177,79	9.287,75	11,06	
01.04.006		REVESTIMENTO CERAMICO				10.531,33	12,54	
01.04.006.001	13634/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, pointer, linha infinita bege ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exlusive regularização de base ou emboço	m2	91,51	77,57	7.098,43	8,45	
01.04.006.001	7607/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exlusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	34,76	98,76	3.432,90	4,09	
01.04.007		PINTURA EXTERNA				3.067,71	3,65	
01.04.007.001	2293/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva 1 atex convencional para exteriores	m2	73,69	41,63	3.067,71	3,65	
01.04.008		PINTURA INTERNA				4.339,78	5,17	
01.04.008.001	2291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	97,00	44,74	4.339,78	5,17	
01.04.009		FORRO				2.569,44	3,06	
01.04.009.001	96109/SINAPI	Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. a f_08/2023_ps	m2	48,00	53,53	2.569,44	3,06	
01.04.010		ELETRICA				2.666,05	3,17	
01.04.010.001	3298/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletro duto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido de 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	4,00	233,93	935,72	1,11	
01.04.010.002	0641/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	7,00	247,19	1.730,33	2,06	
01.04.011		JANELAS				2.421,44	2,88	
01.04.011.001	94570/SINAPI	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), batente/reqnadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem garantia/alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exlusive contramarco	m2	6,40	378,35	2.421,44	2,88	
PORTAS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
 Givaldo Alves da Invenção CENTRO MALHADOR-SE
 CNPJ : 13.104.757/0001-77

CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIMALDA DOS SANTOS

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00026

BDI: 24,22%

Ref: Novembro/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.04.012						1.562,43	1,85
01.04.012.001	13982/ORSE	Porta em madeira multiracariara, lisa, maciça, (0,90 x 2,10m), inclusive Ferragens e Batentes	un	1,00	1.562,43	1.562,43	1,85
01.04.013		TELHADO				12.486,47	14,62
01.04.013.001	92540/SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_10/2025	m2	90,93	84,92	7.721,78	9,19
01.04.013.002	94204/SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	90,93	50,20	4.564,69	5,43
01.04.014		MURO EXTERNO				2.183,48	2,59
01.04.014.001	0160/ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	8,75	72,10	630,88	0,75
01.04.014.002	1908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	17,50	37,08	648,90	0,77
01.04.014.003	2291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03 04/2022	m2	17,50	44,74	782,95	0,93
01.04.014.004	87894/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af 10/2022	m2	17,50	6,90	120,75	0,14

Importa o presente orçamento em :
 (oitenta e três mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ==>>> 83.998,60